

第 11 章 積み付けの完了

11.1 CTU の閉鎖

- 11.1.1 CTU の扉を閉めた後、収納者は中身がすべて適切に積み込まれ、かつ固縛されているのを確認すること。扉を施錠する場合、緊急時にすばやく解錠できるような施錠方法であるものとする。CTU にヒンジまたは取り外し可能な金具がある場合、それらが適切に固定されていること、輸送中に危険を招きかねない緩んだ機器がないことを確認する。
- 11.1.2 必要に応じて荷送人は、国際輸送する CTU について、積み付けが完了した直後に固有の識別番号が付いたシールで封印されているのを確認すること。ISO 17712 の規格を満たしているシールを用いるよう求める国もある。
- 11.1.3 セキュリティ機器、ビーコン、その他のトラッキングまたはモニタリング機器を使用する場合、それらは CTU にしっかりと設置されること。また、エネルギー源を備える場合にはそれらが承認された安全な型式であること。該当する場合、海上における人命の安全のための国際条約（SOLAS）では、海上輸送中の可燃性の高い危険物を積み込み閉鎖された貨物空間において、発火の原因となるものを含まないよう定めているということに注意する必要がある。

11.2 指示マークと荷札

- 11.2.1 該当する危険物規制では、荷札（拡大したラベル）、マークおよびその他の表示を CTU の表面に貼り付けるよう求める場合もある。これら荷札、マーク、および表示の仕様と貼り付ける位置については、該当する危険物規制の中で説明されている。
- 11.2.2 該当する危険物規制では、特定のリスクに対するその他の警告表示を求める場合もある。たとえば冷却目的で固体二酸化炭素（CO₂、ドライアイスのこと）またはその他の使い捨て冷却材を使用している場合、窒息性の大気が発生する可能性を警告する表示や、CTU 内に車両やライターが積み付けられている場合、爆発性の大気が発生する可能性を警告する表示などである。
- 11.2.3 該当する危険物規制では、貨物が危険物に分類されていなくても、燻蒸処理中の CTU に対して特定の警告表示を求める場合もある。指示マークの詳細およびそのような CTU の取扱いに関する詳細な説明は、該当する危険物規制の中で定められている（付属書 9 を参照）。

11.3 文書化

- 11.3.1 第 4.2.4 段落に順守し、荷送人は適用可能な国際・国内規制で求められるすべての書類を、発荷主および収納者から確かに受け取る責任がある。また、それらの書類が正確なものであり、必要に応じて運送事業者から求められるのと同じ段階で、それぞれの輸送を行う前に運送事業者を提供するよう確認する責任もある。
- 11.3.2 収納者は積み付けられた CTU の総重量を正確に計測する責任がある。適用可能な国際・国内規制では総重量の計測方法を規定しているものもあり、その場合はそれに従うこと。
- 11.3.3 CTU の収納者は荷送人に対し、CTU の識別番号（必要に応じてコンテナ番号または車両番号）、承認済みのユニット総重量、および（適用できる場合は）シールの識別番号を通知すること。そうすることで、承認済みの総重量および識別番号が、船荷証券、貨物運送状、出荷通知書または積荷目録など、すべての運送書類に含まれていることを確認でき、運送事業者から求められた際にはすぐに対応できる。
- 11.3.4 貨物が CTU の全体寸法からはみ出している場合には、第 11.3.3 段落で述べた情報の中に、必要に応じて高さの超過、幅の超過、あるいは長さの超過の正確な最大値を示すこと。
- 11.3.5 安全承認板に許容積層重量が 192,000kg に満たないと表示されている貨物コンテナ（サブセクション 8.2.1 を参照）を船舶で運送する場合、荷送人はそのような貨物コンテナの少ない積載容量について通知を受けるものとする。

- 11.3.6 さらに、海上輸送される CTU に危険物が積み付けられている場合、または輸送ルートに海上が含まれている場合、IMDG コードおよびその他の輸送規制では、CTU の積み付け責任者に「コンテナ/車両の積付証明」を発行するよう求める場合もある。これは、コンテナまたは車両の識別番号、および適用可能な危険物規制の要件に従って収納が行われたことを証明するものである。文書化の詳細については、関連する危険物規制を参照のこと。